VICTOR BUYCK STEEL CONSTRUCTION

STEEL AT WORK

Ecoviaduct Hoeilaart

Completed projects

Type de projet et emplacement

Catégorie: Ecoviaduct
Type: Bruggen
Fonction: Ecoviaduct
Pays: Belgium
Emplacement: Hoeilaart
Tonnage: 250
Maître d'ouvrage: De Werkvenootschap
Entreprise Générale: BAM Contractors
Date de début du projet: 11/03/2021
Date de fin du projet: 11/03/2021

Spécificités du projet

Description

Fabrication, transport et montage de 4 poutres de 50m en acier autopatinable pour le viaduc écologique sur le R0 à Hoeilaart. La livraison des contreventements temporaires et du matériel de pose, ainsi que l'élaboration des plans de fabrication et l'étude du montage font partie de la mission de Victor Buyck.

Le poids total des poutres est d'environ 250 tonnes. Les poutres seront assemblées en une nuit, pendant laquelle le R0 sera fermé pendant une très courte période afin d'exécuter l'installation.

Victor Buyck Steel Construction
Pokmoere 4
9900 Eeklo
Belgique
T: +32 (0)9 376 22 11
T: +32 (0)9 376 22 00
BE-0437.365.179