

11 Kranbahnträgerhalle KLM ArcelorMittal Gent

Completed projects



Projekttyp und Standort

Kategorie: Schwerer Industriebau

Art: Bruggen

Funktion: Kranbahnträger

Land: Belgium

Ort: Gent

Tonnage: 456 Tonnen

Kunde(n): ArcelorMittal Belgium

Projektstartdatum: 01/04/2019

Projektabschlussdatum: 30/12/2019

Projektspezifikationen

11 Kranbahnträgerhalle KLM ArcelorMittal Gent

Im Auftrag von ArcelorMittal liefert und montiert Victor Buyck Steel Construction 11 neue Kranbahnträger in den hallen ML und LM im Rahmen des Austauschs der bestehenden Kranbahnträger. Die Kranbahnträger haben ein Gewicht zwischen 35 und 45 Tonnen und eine Länger von 20 Metern. Die wichtigsten Arbeiten sind die Demontage der alten und die Montage der neuen Kranbahnträger. Dies erfolgt während eines Stillstands der Produktionshalle über 168 Stunden.

Victor Buyck Steel Construction
Pokmoere 4
9900 Eeklo
Belgien
T: +32 (0)9 376 22 11
T: +32 (0)9 376 22 00
Belgien
BE-0437.365.179

