Renovierung Evergem-Schloss

Completed projects





Projekttyp und Standort

Typ: Sluisdeuren
Land: Belgium
Lage: Evergem
Stahlgewicht: 6x ca. 105T
Auftraggeber: De Vlaamse Waterweg
ARGE: Artes Depret - Victor Buyck Steel Construction - Demeyer
Projektstart: 01/12/2020
Projektabschluss: 01/08/2023

Projektspezifikationen

Beschreibung

Die Evergem-Schleuse ist dringend reparaturbedürftig. Für Victor Buyck konzentriert sich dieses Projekt auf die Reparatur der sechs Schleusentore. In einer ersten Phase werden, während der Partner De Meyer an den Verankerungen der Nackenbügel arbeitet, die mittleren Tore herausgenommen und mit Hilfe von SPMTs und einem Schwimmkran zur 'Wondelgem'-Baustelle von Victor Buyck gebracht. Dies ermöglicht die Anpassung der Mitteltüren (einen Kalendermonat), bevor die Große Schleuse gesperrt wird.

Die Schleuse wird dann außer Betrieb genommen und die vier äußeren Schleusentore werden herausgenommen und ebenfalls zu Victor Buycks 'Wondelgem'-Standort gebracht. An allen Schleusentoren sind Anpassungen (Verstärkungen) an den Drehpunkten erforderlich, die sich auf insgesamt 20 Tonnen belaufen. Außerdem müssen die Konservierung vor Ort aktualisiert und Reibungsträger und Gummis ersetzt werden. In der Zwischenzeit wird der Partner De Meyer die notwendigen mechanischen Arbeiten an den Toren durchführen. In der Trockenschleuse wird der Partner Artes Depret die Ankerpunkte im vorhandenen Beton anpassen. Die sechs Schleusentüren werden in der Trockenschleuse wieder eingebaut. Diese Phase der Sperrung der großen Schleuse soll maximal einen Monat

dauern.

Victor Buyck Steel Construction
Pokmoere 4
9900 Eeklo
Belgien
T: +32 (0)9 376 22 11
T: +32 (0)9 376 22 00
Belgien
BE-0437.365.179