
VICTOR BUYCK STEEL CONSTRUCTION

STEEL AT WORK

Zuidbrug Halle

Completed projects



Projekttyp und Standort

Typ: Bruggen
Funktion: Straßenbrücke
Land: Belgium
Lage: Halle
Stahlgewicht: 850
Auftraggeber: De Vlaamse Waterweg
ARGE: Herbosch Kiere / Viabuild / Franki Construct
Projektstart: 01/01/2020
Projektabschluss: 28/02/2021

Projektspezifikationen

Beschreibung

Dieser Auftrag umfasst die Herstellung, den Transport und die Montage der südlichen Brücke, die die Ufer des Kanals Brüssel-Charleroi im Herzen von Halle verbindet. Diese Bogenbrücke wird die neue Autoverbindung zwischen der René Deboecklaan, Suikerkaai einerseits und der Vogelpers, Sint-Rochusstraat andererseits sein.

Eine Besonderheit ist, dass die Baustelle für große Lasten nicht auf dem Wasserweg erreichbar ist. Die Hauptträger wurden daher in jeweils 4 Teile zerlegt und zur Baustelle transportiert. Die Bogenteile und Querträger wurden ebenfalls auf der Straße zum Vormontageplatz transportiert.

Auf dem Vormontageplatz in der Nähe des endgültigen Standorts wurde die Brücke in ihrer Gesamtheit zusammengeschweißt, anschließend wurden die Hänger montiert.

Die Brücke wurde dann an ihren endgültigen Standort gesegelt.

Victor Buyck Steel Construction
Pokmoere 4
9900 Eeklo
Belgien
T: +32 (0)9 376 22 11
T: +32 (0)9 376 22 00
Belgien
BE-0437.365.179