

Ecoviaduct Hoeilaart

Completed projects



Type de projet et emplacement

Catégorie: Ecoviaduct

Type: Bruggen

Fonction: Ecoviaduct

Pays: Belgium

Emplacement: Hoeilaart

Tonnage: 250

Maître d'ouvrage: De Werkvenootschap

Entreprise Générale: BAM Contractors

Date de début du projet: 11/03/2021

Date de fin du projet: 11/03/2021

Spécificités du projet

Description

Fabrication, transport et montage de 4 poutres de 50m en acier autopatinable pour le viaduc écologique sur le R0 à Hoeilaart. La livraison des contreventements temporaires et du matériel de pose, ainsi que l'élaboration des plans de fabrication et l'étude du montage font partie de la mission de Victor Buyck.

Le poids total des poutres est d'environ 250 tonnes. Les poutres seront assemblées en une nuit, pendant laquelle le R0 sera fermé pendant une très courte période afin d'exécuter l'installation.

Victor Buyck Steel Construction
Pokmoere 4
9900 Eeklo
Belgique
T: +32 (0)9 376 22 11
T: +32 (0)9 376 22 00
BE-0437.365.179

