

Middle Dock Bridge

In progress



Type de projet et emplacement

Type: Bruggen

Fonction: Passerelle piétonne

Pays: United Kingdom

Emplacement: Londen

Tonnage: 157

Maître d'ouvrage: Canary Wharf Contractors Ltd

Date de début du projet: 01/07/2024

Date de fin du projet: 12/05/2025

Spécificités du projet

Déscription

Victor Buyck construira une nouvelle passerelle piétonne au-dessus de Middle Dock à Canary Wharf, Londres. Le pont comporte une poutre centrale avec une hauteur variable et des poutres transversales en porte-à-faux. La poutre centrale sert également de banc. La balustrade et le tablier en bois seront fournis et installés par d'autres. Le pont est soutenu par deux fondations sur pieux dans le dock. La longueur totale du pont est de 56 mètres et il sera livré en pièces (chacune d'environ 28 mètres de long et 5,2 mètres de large) dans les colonnes. L'assemblage et le soudage des deux éléments du pont et des colonnes auront lieu sur une plateforme de pré-assemblage à côté de Newfoundland. Enfin, le pont sera démonté, transporté et réassemblé sur son emplacement final à

Media

Victor Buyck Steel Construction
Pokmoere 4
9900 Eeklo
Belgique
T: +32 (0)9 376 22 11
T: +32 (0)9 376 22 00
BE-0437.365.179

