

11 Kraanbaanliggers Hal KLM ArcelorMittal Gent

Completed projects



Projecttype en locatie

Categorie: Kraanbaanliggers

Type: Andere

Functie: Kraanbaanliggers

Land: Belgium

Locatie: Gent

Tonnage: 456

Opdrachtgever: ArcelorMittal Belgium

Startdatum project: 01/04/2019

Einddatum project: 30/12/2019

Project specificaties

11 Kraanbaanliggers Hal KLM ArcelorMittal Gent

In opdracht van ArcelorMittal levert en monteert Victor Buyck Steel Construction 11 nieuwe kraanbaanliggers in hal KL en hal LM ter vervanging van bestaande kraanbaanliggers. De kraanbaanliggers hebben een gewicht dat varieert tussen 35 en 45t en een lengte van 20m. De belangrijkste werkzaamheden zijn het demonteren van de oude en het monteren van de nieuwe kraanbaanliggers. Dit gebeurt tijdens een stilstand van de productiehal gedurende 168 uur.

Victor Buyck Steel Construction
Pokmoere 4
9900 Eeklo
België
T: +32 (0)9 376 22 11
BE-0437.365.179

